

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37  
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

À  
Prefeitura Municipal de Coremas  
Comissão Permanente de Licitação  
Rua Maria Alves Barbosa, s/n - Centro, Coremas/PB

**Modalidade:** Tomada de Preço nº 40004/2023

**Tipo:** Menor valor global

**Processos:** nº 40004/2023

**Data e Hora do Certame:** 13/04/2023 - 11:00hrs

**Objeto:** Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão; Rua Francisca Garrido de Sousa; Rua Francisco Batista Silva; Rua Bartolomeu Buriti; Rua Maria Farias de Assis; Rua Roberto Wilson Moura; Rua Cícero Eufrásio da Silva; Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas/PB

## PROPOSTA DE PREÇO

A Proposta que faz A empresa Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos EIRELI com sede à Rua Raimundo Bernardo da Silva, s/nº, Linha de Ferro, Município de Coremas inscrita no C.N.P.J. n.º 26.764.981/0001-37, por intermédio de seu representante legal e Responsável Técnico, infra-assinado, e para os fins do Tomada de Preço nº 40004/2023, do tipo Menor valor global, apresenta Proposta de Preço para o fornecimento licitado.

Pelo presente propõe executar o objeto desta licitação, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, pelo **VALOR GLOBAL é de R\$ 658.006,62 (seiscentos e cinquenta e oito mil e seis reais e sessenta e dois centavos)**

- ✓ **Validade desta proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da abertura do certame;
- ✓ **Prazo de e/ou Prestação dos Serviços:** O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço: Início dos serviços: Em até 07 (Sete) dias, contado a partir da emissão da ordem de serviços. Conclusão dos Serviços: Em até 06 (seis) meses, contado a partir da emissão da ordem de serviços. O prazo de vigência para pagamento será de acordo com o cronograma físico-financeiro e os boletins de medições apresentados, e a vigência do presente contrato será de 01 (um) ano contado a partir de sua assinatura;
- ✓ **Condições de Pagamento:** O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: O pagamento será efetuado pela Prefeitura, através de medições com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada, acompanhadas da Nota Fiscal emitidas em nome do Município de Coremas devidamente atestadas pela Fiscalização do Município.;
- ✓ **Dados Bancários:** 001 - Banco do Brasil S/A; Agência: 2001-X Coremas/PB; Conta Corrente: 14.138-0 Titular: Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos EIRELI;

## DECLARAÇÕES

- ✓ Declaramos que somos optante pelo Simples Nacional sob a alíquota máxima de 18% do ICMS e a alíquota de 5% do ISS;
- ✓ Declaro estar de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, descarrego, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;
- ✓ Declaramos atender as demais exigências pertinentes a proposta de preços exigidas no Termo de Referência e/ou especificações do objeto;

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME  
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37  
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

- ✓ Declaramos, para todos os fins, que o fornecimento do objeto se dará de acordo com as especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no Edital e seus Anexos;
- ✓ Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão e seus anexos, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta;
- ✓ Declaramos que nos preços cotados, estão incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto, como também todos os custos necessários para a prestação de serviço objeto da presente licitação, bem como todos os materiais, equipamentos, impostos, encargos (trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, etc.), taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal transporte cargas e descargas até o destino, treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta.

## DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINTURA DA ATA DE REGISTRO E CONTRATO

Nome: Geraldo Virgolino da Silva

Endereço: Rua Raimundo Bernardo da Silva, s/nº, Linha de Ferro - Coremas/PB

CPF: 087.906.378-52

RG/Órgão Eexpedidos: 19.520.291-0

Cargo/Função: Administrador

Naturalidade: Coremas/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado

Coremas/PB, 12 de Abril de 2023

**GERALDO VIRGOLINO  
DA SILVA:08790637852**

Assinado de forma digital por  
GERALDO VIRGOLINO DA  
SILVA:08790637852  
Dados: 2023.04.12 16:13:50 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
Data: 12/04/2023 19:12:46-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos EIRELI**

CNPJ 26.764.981/0001-37

Geraldo Virgolino da Silva

Administrador

RG 19.520.291-0

CPF 087.906.378-52

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
CREA/PB n.º 161372793-3  
R.G. n.º 3.267.492 SSP/PB  
C.P.F. n.º 070.649.804-60

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
INSC. MUNICIPAL 0066/2017 / Cnpj. 26.704.961/0001-57  
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

RESUMO DO ORÇAMENTO	
OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na execução de pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisco Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Buriti Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cicero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB
DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na execução de pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisco Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Buriti Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cicero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB
LOCAL:	Coremas-PB
1	PAVIMENTAÇÃO
	658.006,62
	100,00
	136.340,89
	521.665,73
	658.006,62
	100,00
	136.340,89
	521.665,73
	658.006,62

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO DA SILVA**  
SILVA:08790637852  
Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
Administrador  
RG: 195.202.910 SSP/SP  
C.P.F. n.º 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honorio Gomes da Silva**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
CREA/PB n.º 161372793-3  
C.P.F. n.º 070.649.804-60

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37  
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Forno - Coremas - PB

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS RUAS OFICIAIS DE JUSTIÇA VICENTE GREGÓRIO ANTÃO RUA FRANCISCA GARRIDO DE SOUSA RUA FRANCISCO BATISTA SILVA RUA BARTOLOMEU BURITI RUA MARIA FARIAS DE ASSIS RUA ROBERTO WILSON MOURA RUA CICERO EUFRÁSIO DA SILVA RUA FIRMINO DA SILVA LACERDA NA SEDE DA CIDADE DE COREMAS-PB		DATA : 13/04/2023	VERSÃO	HORA	BDI : 26,14%	MES	REF.
DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS RUAS OFICIAIS DE JUSTIÇA VICENTE GREGÓRIO ANTÃO RUA FRANCISCA GARRIDO DE SOUSA RUA FRANCISCO BATISTA SILVA RUA BARTOLOMEU BURITI RUA MARIA FARIAS DE ASSIS RUA ROBERTO WILSON MOURA RUA CICERO EUFRÁSIO DA SILVA RUA FIRMINO DA SILVA LACERDA NA SEDE DA CIDADE DE COREMAS-PB		2022/06	2022/04	111,51%	69,89%	08/2022	
LOCAL:		Coremas-PB		2022/07 COM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	85,70%	48,17%	08/2022	
				Composição		0,00%	0,00%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$		
1	PAVIMENTAÇÃO						658.006,62		
1.1	RUA : OFICIAL DE JUSTIÇA VICENTE GREGÓRIO ANTÃO						132.283,26		
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.126,56		
1.1.1.1	PRO-46870444	PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,0M X 2,0M)	Composições Próprias	M²	8,00	140,82	1.126,56		
1.1.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						2.360,10		
1.1.2.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M²	1.102,85	2,14	2.360,10		
1.1.3	PAVIMENTAÇÃO						101.511,81		
1.1.3.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M²	1.102,85	0,39	430,11		

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
**gub** JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB nº 161372793-3  
 C.P.F. nº 070.649.804-60

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 IPAC MUNICIPAL 09/56/2017 Cnpj: 26.764.961/0001-67  
 Rua Raimundo Bezerra, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

1.1.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	353,89	44,86	15.875,51	
1.1.3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.102,85	77,26	85.206,19	
1.1.4	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							<b>27.284,79</b>
1.1.4.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	18,23	713,08	12.999,45	
1.1.4.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)..	Composições Próprias	M²	54,52	43,80	2.387,98	
1.1.4.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	5,26	713,08	3.750,80	
1.1.4.4	CPU 9417	PISO TÁTIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSÍVEL)		M²	54,67	100,47	5.492,69	
1.1.4.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	99,68	15,83	1.577,93	
1.1.4.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTÍNUO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	1,00	568,16	568,16	
1.1.4.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	88,47	1,19	105,28	
1.1.4.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NÚMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	402,50	402,50	
1.2	<b>RUA : FRANCISCA GARRIDO DE SOUSA</b>							<b>57.710,00</b>
1.2.1	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM</b>							<b>968,91</b>
1.2.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M²	452,76	2,14	968,91	
1.2.2	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>42.080,96</b>

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por  
 DA SILVA:08790637852 GERALDO VIRGOLINO DA  
 SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60


# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 INSC. MUNICIPAL 00-00/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-57  
 Rua Raimundo Bernardo, 5102 - Linha de Ferro - Coarimas - PE

			Composições Próprias	M²	452,76	0,39	176,58	
1.2.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		M²				
1.2.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	154,35	44,86	6.924,14	
1.2.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	452,76	77,26	34.980,24	
1.2.3	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							<b>14.660,13</b>
1.2.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	8,89	713,08	6.339,28	
1.2.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)...	Composições Próprias	M²	29,01	43,80	1.270,64	
1.2.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,63	713,08	1.875,40	
1.2.3.4	GPU 9417	PISO TÁTIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		M²	27,88	100,47	2.801,10	
1.2.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	49,84	15,83	788,97	
1.2.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JA SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	2,00	568,16	1.136,32	
1.2.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	38,59	1,19	45,92	
1.2.3.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	402,50	402,50	
1.3	<b>RUA : FRANCISCO BATISTA SILVA</b>							<b>86.997,99</b>
1.3.1	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLAGEM</b>							<b>1.557,11</b>
1.3.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M²	727,62	2,14	1.557,11	

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA 08790637852  
 SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. n.º 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
  
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 18:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

# OBRA PLAN


EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 INSC. MUNICIPAL: 00655/2017 / CNPJ: 26.764.961/0001-57  
 RUA Raimundo Bernardo, s/nº - Linha do Fato - Cordeiros - PB

PAVIMENTAÇÃO		66.532,53				
		Composições Próprias	M²	727,62	0,39	283,77
1.3.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE				
1.3.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016	M	215,58	44,86	9.670,92
1.3.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	727,62	77,26	56.215,92
1.3.2.4	INS-37208357	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA.. (CORDÃO)	M	12,00	30,16	361,92
1.3.3	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>18.908,35</b>
1.3.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	12,29	713,08	8.763,75
1.3.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)...	M²	42,33	43,80	1.854,05
1.3.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	3,94	713,08	2.809,54
1.3.3.4	CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)	M²	38,13	100,47	3.830,92
1.3.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	74,76	15,83	1.183,45
1.3.3.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAÇÃO), AF_05/2021	M	53,90	1,19	64,14
1.3.3.7	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	UND	1,00	402,50	402,50
1.4	<b>RUA : BARTOLOMEU BURITI</b>					<b>128.713,82</b>
1.4.1	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM</b>					<b>2.210,41</b>
1.4.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	1.032,90	2,14	2.210,41

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 GERALDO VIRGOLINO DA  
 SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'



**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
  
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.ift.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 INSC. MUNICIPAL: 0056/0017 / CNPJ: 26.764.983/0001-87  
 Rua Rolando Bernardo, s/nº - Linha do Ferro - Cotomios - PB

1.4.2 PAVIMENTAÇÃO		96.031,91					
1.4.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M²	1.032,90	0,39	402,83
1.4.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	348,78	44,86	15.646,27
1.4.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	SINAPI	M2	1.032,90	77,26	79.801,85
1.4.2.4	INS-37208357	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA...	Composições Próprias	M	6,00	30,16	180,96
1.4.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES		30.471,50					
1.4.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	20,81	713,08	14.839,19
1.4.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)...	Composições Próprias	M²	67,53	43,80	2.957,81
1.4.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	5,26	713,08	3.750,80
1.4.3.4	CPU 9417	PISO TÁTIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSÍVEL)		M²	62,42	100,47	6.271,34
1.4.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	SINAPI	M2	99,68	15,83	1.577,93
1.4.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m, JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTENDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	1,00	568,16	568,16
1.4.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	SINAPI	M	87,20	1,19	103,77
1.4.3.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NÚMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	402,50	402,50
1.5	RUA - MARIA FARIAS DE ASSIS		48.305,49				

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 GERALDO VIRGOLINO DA  
 DA SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

  
**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
 CREA/PB nº 161372793-3  
 C.P.F. nº 070.649.804-60





# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 INSC. MUNICIPAL: 0056/2017 / CNPJ: 26.764.982/0001-87  
 Rua Estirando Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coronas - PB

1.5.1 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		Composições Próprias			834,62	
1.5.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	390,01	2,14	894,62
1.5.2 PAVIMENTAÇÃO					36.122,80	
1.5.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	390,01	0,39	152,10
1.5.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	130,15	44,86	5.838,53
1.5.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	390,01	77,26	30.132,17
1.5.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					11.348,07	
1.5.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,84	713,08	5.590,55
1.5.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)...	M²	21,62	43,80	946,96
1.5.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,31	713,08	934,13
1.5.3.4	CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)	M²	24,61	100,47	2.472,57
1.5.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	24,92	15,83	394,48
1.5.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	UNID	1,00	568,16	568,16
1.5.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	32,54	1,19	38,72
1.5.3.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	UNID	1,00	402,50	402,50

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52

  
**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
  
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60


# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 INSC. MUNICIPAL: 00956/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-87  
 Rua Retanório Bernardo, 5/13 - Linha de Ferro - Corumbá - MS

1.6	RUA : ROBERTO WILSON MOURA				89.796,39		
1.6.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				1.570,20		
1.6.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M²	733,74	2,14	1.570,20
1.6.2	PAVIMENTAÇÃO				68.007,95		
1.6.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M²	733,74	0,39	286,16
1.6.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	241,91	44,86	10.852,08
1.6.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	SINAPI	M2	733,74	77,26	56.688,75
1.6.2.4	INS-37208357	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA (CORDÃO)	Composições Próprias	M	6,00	30,16	180,96
1.6.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				20.218,24		
1.6.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	15,19	713,08	10.831,69
1.6.3.2	COM-88579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503),...	Composições Próprias	M²	39,70	43,80	1.738,86
1.6.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	1,97	713,08	1.404,77
1.6.3.4	CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		M²	45,87	100,47	4.608,56
1.6.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	SINAPI	M2	37,38	15,83	591,73
1.6.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARA CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	1,00	568,16	568,16

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852 SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. n.º 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
  
 JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

# OBRA PLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 INSC. MUNICIPAL: 00066/2017 / CAD. 25.764.982/0001-37  
 Rua Raimundo Bernardino, s/nº - Linha de Ferro - Coromós - PB

1.6.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	60,48	1,19	71,97	
1.6.3.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	402,50	402,50	
1.7	RUA : CICERO EUFRÁSIO DA SILVA							64.907,72
1.7.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM							1.120,93
1.7.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M²	523,80	2,14	1.120,93	
1.7.2	PAVIMENTAÇÃO							48.357,76
1.7.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M²	523,80	0,39	204,28	
1.7.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	167,27	44,86	7.503,73	
1.7.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	523,80	77,26	40.468,79	
1.7.2.4	INS-37208357	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA (CORDÃO)	Composições Próprias	M	6,00	30,16	180,96	
1.7.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							15.429,03
1.7.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	10,10	713,08	7.202,11	
1.7.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)...	Composições Próprias	M²	33,12	43,80	1.450,66	
1.7.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,63	713,08	1.875,40	
1.7.3.4	CFU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		M²	30,77	100,47	3.091,46	
1.7.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	49,84	15,83	788,97	

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar-iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 INSC. MUNICIPAL 020516/2017 / CNPJ: 26.734.921/0001-57  
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Cotemias - PB

	Composições Próprias	UNID	568,16	568,16
1.7.3.6	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNBR, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTENDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 80		1,00	568,16
1.7.3.7	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO), AF_05/2021	M	41,82	1,19
1.7.3.8	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	UND	1,00	402,50
1.8	RUA : FIRMINO DA SILVA LACERDA			49.291,95
1.8.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			824,84
1.8.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	385,44	2,14
1.8.2	PAVIMENTAÇÃO			36.054,94
1.8.2.1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	385,44	0,39
1.8.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	128,48	44,86
1.8.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	385,44	77,26
1.8.2.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA (CORDÃO)	M	12,00	30,16
1.8.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			12.412,17
1.8.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	7,32	713,08
1.8.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X18CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (8'503)...	M²	26,90	43,80
1.8.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	2,63	713,08

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.nf.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. n.º 087.906.378-52

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URRUANA - ME

INSC. MUNICÍPIAL: 0056/2017 - CNPJ: 26.704.981/0001-57

Rua Reimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

1.8.3.4	CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)	MP	23,30	100,47	2.340,95
1.8.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	49,84	15,83	788,97
1.8.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE - VERTICAL - COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	UNID	1,00	588,16	588,16
1.8.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	32,12	1,19	38,22
1.8.3.8	COMP-85148558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	UNID	1,00	402,50	402,50
				VALOR BDI TOTAL:		136.340,89
				VALOR ORÇAMENTO:		521.665,73
				VALOR TOTAL:		658.006,62

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52



**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME

INS. MUNICIPAL: 0056711 / CNPJ: 15.754.381/0001-57

Rua Raimundo Barnardo, s/nº - Linha de Furo - Coremas - PB

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na execução de pavimento em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Balista Silva Rua Bartolomeu Burti Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cicero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	<b>DATA :</b> 13/04/2023	<b>HORA :</b> 111,51%	<b>MES :</b> 69,89%	<b>REF. :</b> 08/2022
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Balista Silva Rua Bartolomeu Burti Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cicero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	<b>VERSÃO :</b> 2022/06	<b>PROPRIA</b>	<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>REF. :</b> 07/2022
<b>LOCAL:</b>	Coremas-PB	<b>BDI :</b> 26,14%	<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>REF. :</b> 08/2022

### PRO-46870444 - PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,0M X 2,0M) (MF)

Material	DESCR. DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-88700317	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Composições	M2	0,42710602	165,00	70,47
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,70842408	11,23	19,19
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,04698166	20,98	0,99
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,42710602	4,71	2,01
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>92,66</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35576720	19,34	6,88
		SINAPI	H	0,71075401	15,53	11,04

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO** GERALDO VIRGOLINO DA  
 DA SILVA:08790637852 SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 RUA MUNICIPAL: 00006/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-87  
 Rua Manoel de Bernardes, s/nº - Linha de Ferro - Correas - PB

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	SINAPI	M3	0,00358102	296,84	1,06
			TOTAL Serviço:		1,06
			VALOR:	111,84	
<b>COMP-16805780 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (M²)</b>					
Equipamento Custo Horário					
5903	SINAPI	CHI	0,00100111	45,65	0,05
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014					
5901	SINAPI	CHP	0,00150170	279,87	0,42
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014					
5690	SINAPI	CHI	0,00125140	3,87	0,00
GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 247 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014					
5689	SINAPI	CHP	0,00125140	6,23	0,01
GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014					
5934	SINAPI	CHI	0,00077588	63,95	0,05
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					
5932	SINAPI	CHP	0,00172693	205,33	0,35
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014					

**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852  
 Assinado de forma digital por  
 GERALDO VIRGOLINO DA  
 SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
**goub**  
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB nº 161372793-3  
 C.P.F. nº 070.649.804-60

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 RUA DO CARVALHO, 2517 - CNJ - 26.764-331/0001-51  
 Nova Reunidade Bernardo, s/nº - Limão de Ferro - Corumbas - PE

7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00250290	193,95	0,48
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00125140	31,80	0,04
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00125140	113,86	0,14
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		1,54
	Mão de Obra com Encargos Complementares					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE SINAPI	UNID H	COEFICIENTE 0,01001161	PREÇO UNITÁRIO 15,53	TOTAL 0,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,16
					VALOR:	1,70

## COMP-72053787 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M²)

Equipamento Custo Horário						
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1,6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	FONTE SINAPI	UNID CHP	COEFICIENTE 0,00079630	PREÇO UNITÁRIO 81,03	TOTAL 0,05
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,05
Material						
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	FONTE SINAPI	UNID M	COEFICIENTE 0,00288600	PREÇO UNITÁRIO 17,86	TOTAL 0,05
					TOTAL Material:	0,05
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE SINAPI	UNID H	COEFICIENTE 0,00199075	PREÇO UNITÁRIO 13,99	TOTAL 0,03
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00159260	30,79	0,05

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por  
 DA SILVA:08790637852 GERALDO VIRGOLINO DA  
 SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. n.º 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jefferson Honório Gomes da Silva  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60



# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 INSC. MUNICIPAL: 00356/2017 / CNPJ: 26.709.901/0001 57  
 Rua Raimundo Bezardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00196075	17,45	0,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00861618	15,53	0,10
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,21
				VALOR:	0,31	
<b>94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)</b>						
Material						
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	90,75	0,63
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 12/15 CM (H X L/IL2)	SINAPI	M	1,00500000	22,48	22,59
				TOTAL Material:		23,22
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32892059	19,57	6,43
		SINAPI	H	0,32892059	15,53	5,10
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,53
Serviço						
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	M3	0,00166964	490,98	0,81
				TOTAL Serviço:		0,81
				VALOR:	35,56	
<b>101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)</b>						
Equipamento Custo Horário						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
 JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 GERALDO VIRGOLINO DA  
 SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. n.º 087.906.378-52



# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 RUA MUNICIPAL CONCELAZIL / CNPJ. 26.764.231/0001-57  
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,11777836	48,00	5,62
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00277997	137,58	0,38
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		6,00
<b>Material</b>						
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	FONTE SINAPI	UNID M3	COEFICIENTE 0,11400000	PREÇO UNITÁRIO 91,93	TOTAL 10,48
00004385	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	746,52	24,63
				TOTAL Material:		35,11
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE SINAPI	UNID H	COEFICIENTE 0,36007581	PREÇO UNITÁRIO 19,46	TOTAL 7,00
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35984577	15,53	5,58
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		12,58
<b>Serviço</b>						
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	FONTE SINAPI	UNID M3	COEFICIENTE 0,01828989	PREÇO UNITÁRIO 414,23	TOTAL 7,56
				TOTAL Serviço:		7,56
				VALOR:		61,25
<b>94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 (M3)</b>						
<b>Material</b>						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 GERALDO VIRGOLINO DA SILVA  
 SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 INSC. MUNICIPAL: 000570017 / C.V. Nº: 26.764.981/0001-57  
 Rua Raimundo Barnabé, s/nº - Linha de Ferro - Cordeiros - PB


MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	2,00000000	3,93	7,86
00004517 SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	3,93	7,86
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	6,11	15,27
TOTAL Material: 23,13					
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10853949	19,34	40,77
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,85338378	19,57	36,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,96192327	15,53	61,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 138,56					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,13371383	356,02	403,62
TOTAL Serviço: 483,62					
VALOR: 565,31					

## COM-89579220 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)... (M²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-44118140 BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Composições	MIL	0,01915408	536,25	10,27
00037395 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00342894	33,27	0,11
00034557 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADAZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5" CM	SINAPI	M	0,28803129	1,87	0,54
TOTAL Material: 10,92					
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Gerardo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
  
**JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA**  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB nº 161372793-3  
 C.P.F. nº 070.649.804-60

# OBRA PAV

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 INSC. MUNICIPAL 00456/2011 - CNPJ: 26.754.931/0001-87  
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Cordeiros - PB

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78826695	19,57	15,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39434795	15,63	6,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		21,55
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00564177	399,53	2,25
				TOTAL Serviço:		2,25
				VALOR:		34,72
<b>CPU 9417 - PISO TÁTIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSÍVEL) (M²)</b>						
Mão Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU 9417	PISO TÁTIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSÍVEL)		M²	1,00000000	96,54	96,54
				TOTAL Mão Oficial:		96,54
				VALOR:		96,54
<b>102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)</b>						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	6,05	0,06
00006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	6,62	1,05
00007348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	12,39	5,29
				TOTAL Material:		6,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852  
 DADOS: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
 JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB nº 161372793-3  
 C.P.F. nº 070.649.804-60

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 R. SC. MUNICIPAL: 0006/2011 - CAUSE: 24.764.931/2013-87  
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Lobo de Ferro - Coaraci - PE

Material	Quantidade	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>				
88310		SINAPI	0,22686231	20,85
88316		SINAPI	0,09507220	1,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				6,15
VALOR:				12,55
<b>COMP-77648514 - SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OBTAGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50 (UNID)</b>				
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>				
00034723		SINAPI	0,30000000	848,07
TOTAL Material:				254,42
00021013		SINAPI	2,60000000	73,90
TOTAL Material:				446,56
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>				
88316		SINAPI	0,24884278	15,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				3,86
VALOR:				450,42
<b>102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)</b>				
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>				
00011161		SINAPI	0,10600000	1,10
TOTAL Material:				0,11
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>				
88310		SINAPI	0,03066666	20,65
TOTAL Material:				0,63

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA-08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. n.º 087.906.378-52

gov.br  
 Documento assinado digitalmente  
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - LCU  
 RSC. ALVINO PAL. 00056/2017 / C.P.F.: 26.704.981/0001-07  
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Forno - Caramuru - PB

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,01326126	15,53	0,20
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,83	
				VALOR:	0,94	
<b>COMP-85149558 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM (UND)</b>						
<b>Material</b>						
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,17	0,68
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	121,15	121,15
				TOTAL Material:	121,33	
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	12,70206878	15,53	197,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		197,26
				VALOR:	319,09	
<b>INS-37208357 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA.. (CORDÃO) (M)</b>						
<b>Material</b>						
INS-37208357	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA..					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Composições	M	1,00000000	23,85	23,85
				TOTAL Material:		23,85
				VALOR:	23,91	

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. n° 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
**JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA**  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.lfi.gov.br>  
**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 INSC. MUNICIPAL 00667017 / CNPJ 26.764.201/0001-57  
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha do Ferro - Coremas - PB

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	PAVIMENTAÇÃO	658.006,62	129.824,71	140.616,01	126.008,27	74.223,15	88.107,09	99.227,39	658.006,62
		658.006,62	129.824,71	270.440,72	396.448,99	470.672,14	558.779,23	658.006,62	658.006,62

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS OFICIAL DE JUSTIÇA VICENTE GREGÓRIO ANTÃO RUA FRANCISCA GARRIDO DE SOUSA RUA FRANCISCO BATISTA SILVA RUA BARTOLOMEU BURITI RUA MARIA FARIAS DE ASSIS RUA ROBERTO WILSON MOURA RUA CICERO EUFRÁSIO DA SILVA RUA FIRMINO DA SILVA LACERDA NA SEDE DA CIDADE DE COREMAS-PB	ORSE	SICRO	SINAPI	COMPOSIÇÃO	DATA : 13/04/2023	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		2022/08	2022/04	2022/07 COM DESONERAÇÃO PROPRIA				111,51%	68,89%	08/2022
								85,70%	48,17%	07/2022
								0,00%	0,00%	08/2022

BDI: 26,14%

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852  
 SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
**JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA**  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.fh.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB nº 161372793-3  
 C.P.F. nº 070.649.804-60

# COBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 INSC. MUNICIPAL: 0066/2017 / CNPJ: 26.769.331/0001-37  
 Rua Rainaldo Carneiro, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

## COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>
	<b>Despesas Indiretas</b>	
DF	Despesas financeiras	1,02
AC	Administração central	3,80
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>
T	Impostos	
	IMPOSTOS = PIS, COFINS, ISSQN E CPRB	10,65
	<b>TOTAL</b>	<b>10,65</b>
	<b>BDI = 26,14%</b>	
	<b>(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1</b>	

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852  
 SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. n.º 087.906.378-52



Documento assinado digitalmente  
**JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA**  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60



# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 INSC. MUN. Nº 11.005-673017 / CNPJ. 29.754.931/0001-57  
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Cerebras - PB


## TABELA DOS ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriatos	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,65
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52



Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
RSC. MUN. DE PA. C. 13.000.001 / C. 001.16.74.1201/001-37  
Rua Raimundo Bernardo, s/n - Lata de Ferro - Caramas - PB

B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,70	10,59
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>50,54</b>	<b>20,30</b>


<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,08	3,16
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
<b>TOTAL</b>		<b>9,50</b>	<b>7,37</b>

<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
<b>TOTAL</b>		<b>8,86</b>	<b>3,70</b>

**Horista = 85,70%**  
**Mensalista = 48,17%**

**A + B + C + D**

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852**  
Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'



**Geraldo Virgolino da Silva**  
Administrador  
RG: 195.202.910 SSP/SP  
C.P.F. n.º 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
CREA/PB n.º 161372793-3  
C.P.F. n.º 070.649.804-60